

IGK.271.2.1.2018

Odpowiedź na zapytanie Nr 5

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 17.01.2018r. do tut. urzędu wpłynęły drogą e-mail zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia p.n „*Budowa świetlic wiejskich w Gminie Juchnowiec Kościelny*” W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

BRONCZANY

Pytanie nr 7: W projekcie wykonawczym przy wejściach do budynku należy wykonać posadzkę z gresu mrozoodpornego. W przedmiarach brak tej pozycji, a ponadto na przekrojach nawierzchnie wejść do budynku (w tym także taras z tyłu budynku) mają być wykonane z kostki betonowej. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. Z czego ostatecznie mają być wykonane podesty wejść do budynku?

Odpowiedź:

Gres antypoślizgowy należy wykonać w strefie wejściowej do budynku – dotyczy wiatrołap, komunikacja, a nie podestu zewnętrznego. Podesty wejściowe do budynku należy wykonać z kostki betonowej zgodnie z projektem i przedmiarem.

Pytanie nr 8: Proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie kurtyny powietrznej. Na rynku dostępnych jest wiele modeli tego urządzenia wyposażonych w m.in. nagrzewnicę lub nie, pilot do sterowania lub nie. Jakie ma być medium grzewcze ?

Odpowiedź:

Projektowana jest kurtyna powietrzna elektryczna z nagrzewnicą o mocy 2kW, sterowana na czujnik ruchu.

Pytanie nr 9: Czy do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie trawników lub innego rodzaju zieleni (krzaki)? Jeżeli tak proszę o dopisanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej,

Odpowiedź:

Do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie trawników i uporządkowanie terenu wokół budynku. Należy dodać do przedmiarów Poz.Nr169 dotyczącą wykonania trawników o powierzchni 315m² wg.KNR 2-21 0401-0500

Pytanie nr 10: Proszę o potwierdzenie, że projekt zagospodarowania terenu obejmujący wytyczenie ścieżek żwirowych, miejsc na ognisko oraz elementy małej architektury wraz z zielenią towarzyszącą **nie stanowią** części zamówienia, którą Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po wygranym przetargu.

Odpowiedź:

Zagospodarowania terenu obejmujące wytyczenie ścieżek żwirowych, miejsca na ognisko oraz małej architektury nie stanowi części zamówienia i nie będzie należało do zadań Wykonawcy.

Pytanie nr 11: Proszę o sprecyzowanie czy drzwi Dz – 2 mają być drzwiami drewnianymi czy stalowymi ?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem poz. 84 i zestawieniem stolarki drzwi Dz-2 mają być drzwiami drewnianymi.

Pytanie nr 12: Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 197,20 m². Wg projektu należy wykonać sufit o odporności ogniowej REI 30 nad całą powierzchnią budynku, a tylko w wybranych miejscach dodatkowo, poniżej wykonać sufit ze zwykłej płyty g-k. W przedmiarze w poz. 72, 73, 74 błędnie odjęto powierzchnię nad sufitem ze zwykłej płyty g-k. Proszę o podanie poprawnego obmiaru wyżej wymienionych pozycji.

Odpowiedź:

W przedmiarze w Poz. 72, 73, 74 należy przyjąć powierzchnię sufitu ognioochronnego zgodnie z pow. netto parteru – 197,20m², natomiast w poz.75, 76 powierzchnię sufitu wykonanego ze zwykłych płyt g-k powinna wynosić 67,35m².

Pytanie nr 13: Czy wyposażenie budynku w meble wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań, dopisanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Wyposażenie budynku w meble nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 14: Czy wyposażenie pomieszczeń: aneks kuchenny, pom. Gospod. wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań, dopisanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie w armaturę łazienkową zgodnie z przedmiarem instalacji sanitarnej.

Ze względu na błędną powierzchnię w przedmiarach poprawia się następujące pozycje.

Poz. Nr 92 jest 50,97 m³, powinno być 59,16 m³

Poz. Nr 93 jest 16,99 m³, powinno być 19,72 m³

Poz. Nr 94 jest 169,90 m², powinna być 197,20 m²

Poz. Nr 95 jest 169,90 m², powinno być 197,20 m²

Poz. Nr 96 jest 169,90 m², powinno być 197,20 m²

Poz. Nr 97 jest 169,90 m², powinno być 197,20 m²

Poz. Nr 98 jest 169,90 m², powinno być 197,20 m²

Poz. Nr 99 jest 120,70 m², powinno być 27,30 m²

Poz. Nr 100 jest 49,20 m², powinno być 169,90 m²

Poz. Nr 102 jest 169,90 m², powinno być 197,20 m²

Poz. Nr 103 jest 169,90 m², powinno być 197,20 m²

IGNATKI

Pytanie nr 15: Proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie kurtyny powietrznej. Na rynku dostępnych jest wiele modeli tego urządzenia wyposażonych w m.in. nagrzewnicę lub nie, pilot do sterowania lub nie. Jakie ma być medium grzewcze ?

Odpowiedź:

Projektowana jest kurtyna powietrzna elektryczna z nagrzewnicą o mocy 2kW, sterowana na czujnik ruchu.

Pytanie nr 16: Czy do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie trawników lub innego rodzaju zieleni (krzaki)? Jeżeli tak proszę o dopisanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej,

Odpowiedź:

Do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie trawników i uporządkowanie terenu wokół budynku. Należy dodać do przedmiaru Poz. Nr 170 dotyczącą wykonania trawników o powierzchni 846m² wg.KNR 2-21 0401-0500 (nie ma konieczności robienia trawników w obrębie istniejącego placu zabaw).

Pytanie nr 17: Proszę o potwierdzenie, że projekt zagospodarowania terenu obejmujący wytyczenie ścieżek żwirowych, miejsc na ognisko oraz elementy małej architektury wraz z zielenią towarzyszącą **nie stanowią** części zamówienia, którą Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po wygranym przetargu.

Odpowiedź:

Zagospodarowania terenu obejmujące wytyczenie ścieżek żwirowych, miejsca na ognisko oraz małej architektury nie stanowi części zamówienia i nie będzie należało do zadań Wykonawcy.

Pytanie nr 18: Proszę o określenie kolorystyki stolarki okiennej /kolor jedno czy dwustronnie? W opisie brak informacji na ten temat, a na rysunku elewacji widoczne są okna w kolorze.

Odpowiedź:

Projektuje się okna PCV, ramy kolor dąb jednostronnie.

Pytanie nr 19: Brak odpowiedniej pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania sufitu rastrowego demontowalnego w pomieszczeniu 1/2 o powierzchni 31,60 m². Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Należy dodać do przedmiaru Poz. Nr169 dotyczącą wykonania sufitu rastrowego demontowalnego o pow. 31,60m² wg KNR 2-02 2005-0400

Pytanie nr 20: W projekcie wykonawczym przy wejściach do budynku należy wykonać posadzkę z gresu mrozoodpornego. W przedmiarach brak tej pozycji, a ponadto na przekrojach nawierzchnie wejść do budynku mają być wykonane z kostki betonowej. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. Z czego ostatecznie mają być wykonane podesty wejść do budynku?

Odpowiedź:

Gres antypoślizgowy należy wykonać w strefie wejściowej do budynku – dotyczy wiatrołap, komunikacja, a nie podestu zewnętrznego. Podesty wejściowe do budynku należy wykonać z kostki betonowej zgodnie z projektem i przedmiarem.

Pytanie nr 21: Na elewacji południowej widnieje napis. Czy Wykonawca ma go wykonać w zakresie zamówienia? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie z czego ma być on wykonany, przedstawić jego wymiary, rys. detalu, i proszę dopisać odpowiednią pozycję przedmiarową.

Odpowiedź:

Wykonanie napisu nie należy do zakresu zamówienia.

Pytanie nr 22: Czy wyposażenie budynku w meble wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań, dopisanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

Wyposażenie budynku w meble nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 23: Czy wyposażenie pomieszczeń: wiatrołap, pomieszczenie na poj., rozdzielnia, zmywalnia wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie wymagań, dopisanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie w armaturę łazienkową zgodnie z przedmiarem instalacji sanitarnej.



W O J T
mgr Krzysztof Marcinowicz

Otrzymują:

1. Wykonawca zgłaszający pytania
2. strona internetowa,
3. a/a.