

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45214200-2		Trybuny, maszty flagowe - CPV 45214200-2			
1.1	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE - Nr CPV 45111200-0			
1	KNR 2-01	Nr ST. B-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	0221-02		1/3*(1,3*1,3+4,6*4,6)*0,5*1,8*3	m ³	20,56	
			- potrącenie gruntu do wywozu	m ³	-5,34	
			-poz.2-poz.5-poz.6			
					RAZEM	15,22
2	KNR 2-01	Nr ST. B-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0205-02		(1,3*1,3*0,3+0,9*0,9*0,10+0,70*0,70*1,40)*3	m ³	3,82	
					RAZEM	3,82
3	KNR 2-01	Nr ST. B-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.1.1	0214-04		Krotność = 8	m ³	5,34	
			poz.2+poz.5+poz.6			
					RAZEM	5,34
4	KNR 2-01	Nr ST. B-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.1	0230-01		poz.1	m ³	15,22	
					RAZEM	15,22
1.2	45262300-4		PODBUDOWA FUNDAMENTU - Nr CPV 45262300-4			
5	KNR 2-02	Nr ST. B-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kamienie gr.15cm	m ³		
d.1.2	1101-07		1,3*1,3*0,15*3	m ³	0,76	
					RAZEM	0,76
6	KNR 2-02	Nr ST. B-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - żwir gr.15cm	m ³		
d.1.2	1101-07		1,3*1,3*0,15*3	m ³	0,76	
					RAZEM	0,76
7	KNR 2-22	Nr ST. B-04	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grub. 5 cm bez deskowania B15	m ²		
d.1.2	0201-02		0,9*0,9*3	m ²	2,43	
					RAZEM	2,43
8	KNR 2-22	Nr ST. B-04	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grub. bez deskowania	m ²		
d.1.2	0201-04		poz.7	m ²	2,43	
					RAZEM	2,43
9	KNR 2-02	Nr ST. B-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.2	0603-09		0,70*4*1,40*3	m ²	11,76	
					RAZEM	11,76
10	KNR 2-02	Nr ST. B-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa	m ²		
d.1.2	0603-10		poz.9	m ²	11,76	
					RAZEM	11,76
1.3			WYPOSAŻENIE			
11	kalk. własna	Nr ST. B-22	Koszty zakupu i montażu. Maszt flagowy o wys.9m	kpl.		
d.1.3			- rura aluminiowa 82,5mm gr. 3,5mm i 67,5mm gr. 3,0mm	kpl.	3,00	
			- kotwa z zawiasem montażowym			
			- fundament 70x70x140cm			
			3			
					RAZEM	3,00
12	kalk. własna	Nr ST. B-22	Koszty zakupu i montażu. Trybuny systemowe z miejscami siedzącymi przy boisku piłkarskim	kpl.		
d.1.3			- elementy konstrukcyjne - rury stalowe ocynkowane o przekroju prostokątnym	kpl.		
			- krata podestowa o rozstawie płaskowników 33x44mm	kpl.		
			- schody pośrednie, blacha antypoślizgowa ryflowana wys. 140mm	kpl.		
			- balustrada stalowa ocynkowana malowana na kolor pomarańczowy RAL2004 śr.50mm (L=3,75m, H=1,45m - szt. 12 ; L=1,10m, H=1,45m - szt.1 ; L=1,80m, boczne - szt.2)	kpl.		
			- siedziska poliuretanowe z wysokim oparciem h=32cm, szt.234	kpl.		
			(46,75+0,30*2)*1,80	m²	85,23	
			A (obliczenia pomocnicze)	m²	85,23	
			1	kpl.	1,00	