

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.550	km km	0.550	0.550
				RAZEM	0.550
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1680.00	m ² m ²	1680.000	1680.000
				RAZEM	1680.000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3360.00	m ² m ²	3360.000	3360.000
				RAZEM	3360.000
4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300.00	m ² m ²	300.000	300.000
				RAZEM	300.000
5	KNR 2-31 0103-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 84.00	t t	84.000	84.000
				RAZEM	84.000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1680.00	m ² m ²	1680.000	1680.000
				RAZEM	1680.000
7		Inwentaryzacja 1.00	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000



Juchnowiec Kościelny - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 2000

Książyno - Kolonia

