

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.555	km km	 0.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.555</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne promiowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1972.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1972.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1972.500</b>
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3945.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3945.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3945.000</b>
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 98.63	t t	 98.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.630</b>
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1972.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1972.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1972.500</b>
6	Inwentaryzacja 1.00		kpl kpl	 1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



# Juchnowiec Kościelny - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 5000

Solniczki

