

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0 800	km		
			km	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2820.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2820.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2820.000</b>
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 5640.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5640.000</b>
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 141.00	t		
			t	141.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2820.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2820.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2820.000</b>
6		Inwentaryzacja 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



# Juchnowiec Kościelny - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 5000

Wojszli

