

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Budowa przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki, gm. Juchnowiec Kościelny Rzeka do regulacji

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości	
		Nasyp	Wykop	Nasyp	Wykop		Nasyp	Wykop		Nasyp	Wykop
		m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³		m ³	m ³
0	0,00	0,00	0,00								
	8,90	0,06	0,16	0,03	0,08	8,90	0,27	0,71	0,10	0,27	0,61
	21,80	0,00	1,92	0,03	1,04	12,90	0,39	13,42	1,89	0,39	11,52
	30,50	0,14	2,20	0,14	2,20						
	34,20	1,89	1,22	1,02	1,71	3,70	3,76	6,33	0,89	3,76	5,43
	44,00	0,24	0,85	1,07	1,04	9,80	10,44	10,14	1,43	10,44	8,71
	96,80	0,00	1,89	0,12	1,37	52,80	6,34	72,34	10,20	6,34	62,14
	130,20	0,00	0,00	0,00	0,95	33,40	0,00	31,56	4,45	0,00	27,11
						121,50	21,18	134,50	18,96	21,18	115,53

Uwaga: roboty ziemne pod jezdnią (w rejonie przepustu) nie są wliczone do powyższej tabeli

Rzeka i przepust do zasypania

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości	
		Nasyp	Wykop	Nasyp	Wykop		Nasyp	Wykop		Nasyp	Wykop
		m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³		m ³	m ³
0	0,00	5,73	0,00								
	9,60	6,52	0,00	6,13	0,00	9,60	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00
	14,70	12,14	0,00	9,33	0,00	5,10	47,58	0,00	0,00	47,58	0,00
	14,71	5,98	2,90	5,98	2,90	0,01	0,06	0,03	0,00	0,06	0,02
	27,69	5,98	2,90	5,98	2,90	12,98	77,62	37,64	5,31	77,62	32,33
	27,70	6,81	0,00	6,81	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00
	41,10	6,12	0,00	6,47	0,00	13,40	86,63	0,00	0,00	86,63	0,00
						41,1	270,76	37,67	5,31	270,76	32,36